

**PRESSUPOST**

## **AMIDAMENTS**

## AMIDAMENTS

Data: 29/05/09

Pàg.: 1

Obra 01 LES MASIES  
 CAPITOL 01 DRENATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2221P10	m	Neteja, reperfilat, anivellació amb material seleccionat i formació de cuneta en terreny flux, de 80 cm d'amplada mitjana i 30 cm de fondària, com a mínim, i càrrega sobre camió del material resultant, i transport a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Des de PK-0+121 a PK- 0+470		1,000	349,000			349,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 349,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	GD57R010	m	Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,25 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de HM-30/P/20/I+E de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Des de PK-0+121 a PK- 0+470		1,000	349,000			349,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 349,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	E2221872	m3	Excavació de cuneta de fins a 30 cm de fondària, en roca dura, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	0+121 a 0+243		1,000	122,000	0,600	1,500	109,800	C#*D#*E#*F#
2	fins al pk-0+470		1,000	127,000	0,600	1,500	114,300	C#*D#*E#*F#
3	altres		1,000	30,000			30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 254,100

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	GDK256F2	u	Pericó de 80x80x85 cm de dimensions interiors mínimes, amb parets de 15 cm de gruix d'execució prefabricada, sobre solera de formigó H-207P/20/I, de 20 cm de gruix, inclòs mitjans auxiliars, excavació i transport del material resultant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	GD5ZJJJ4	u	Reixa practicable per a embornal realitzada en fundició dúctil, de 810x810 i 70 mm d'amplada i 400KN de resistència, col·locat a l'obra. S'inclou marc metàl·lic collat amb formigó a l'obra de drenatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
6	GD57U305	m	Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de HM-30/P/20/I de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PK 0+243		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

## AMIDAMENTS

Data: 29/05/09

Pàg.: 2

7 G222U107 m3 Excavació de rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, en tot tipus de terreny, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, i càrrega mecànica del material

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ODT - PK 0+121		6,000	1,000	1,000		6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

8 E2R45039 m3 Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	0+121 a 0+243		1,200	122,000	0,600	1,500	131,760	C#*D#*E#*F#
2	fins al pk-0+470		1,200	127,000	0,600	1,500	137,160	C#*D#*E#*F#
3	altres		1,200	30,000			36,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **304,920**

Obra 01 LES MASIES  
 CAPITOL 02 MURS DE CONTENCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G3J31110	m2	Muret de pedra concertada del país a una sola cara, formigonada i rejuntada amb morter de característiques HM-20, de 50 cm de gruix mínim. Part proporcional de formigó del 30 %. S'inclou preparació i adequació del terreny i solera de formigó HM-20 de 20 cm de gruix per a poder assentar el mur de pedra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PK 0+180		20,000	1,600			32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

2 G32B3101 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 25 mm per a l'armadura de murs de contenció. S'inclou muntatge, col·locació i lligat de barres.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				4,800	40,000		192,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **192,000**

3 G450U070 m3 Formigó HA-25 per a fonaments, inclòs col·locació, vibrat i curat, aplicat amb bomba

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				20,000	0,600	0,400	4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,800**

4 E2221422 m3 Excavació de rases de fonaments de fins a 0,6 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	20,000	0,600	0,400	4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,800**

## AMIDAMENTS

Data: 29/05/09

Pàg.: 3

Obra 01 LES MASIES  
 CAPITOL 03 PROTECCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GB2A1001	m	Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			372,000				372,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 372,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	GB2B5352	U	Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1.25 i 1.5 m de llargària, sense amortidors. S'inclou l'enderroc de paret de pedra de 0,5 a 0,7 m de fondària, encofrat i reomplert de formigó HM-20/P/20/I per a puntals de barana. S'inclou el subministrament, la col·locació de pletines metàl·liques i soldadura de les pletines amb els suports CPN.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			93,000				93,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 93,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	GB2Z1000	u	Extrem abatible ancorat de barrera flexible

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 LES MASIES  
 CAPITOL 04 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPA000SS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (2 % pressupost)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	XPAU0006	pa	Partida alçada a justificar d'imprevistos durant les obres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

## **QUADRE DE PREUS NÚM. 1**

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 29/5/2009

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	E2221422	m3	Excavació de rases de fonaments de fins a 0,6 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega mecànica sobre camió (NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	9,81 €
P-2	E2221872	m3	Excavació de cuneta de fins a 30 cm de fondària, en roca dura, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	19,53 €
P-3	E2R45039	m3	Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	4,71 €
P-4	G2221P10	m	Neteja, reperfilat, anivellació amb material seleccionat i formació de cuneta en terreny fluix, de 80 cm d'amplada mitjana i 30 cm de fondària, com a mínim, i càrrega sobre camió del material resultant, i transport a abocador. (UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	1,60 €
P-5	G222U107	m3	Excavació de rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, en tot tipus de terreny, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, i càrrega mecànica del material (CATORZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	14,96 €
P-6	G32B3101	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic $\geq 500$ N/mm <sup>2</sup> , de diàmetre com a màxim 25 mm per a l'armadura de murs de contenció. S'inclou muntatge, col·locació i lligat de barres. (UN EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	1,33 €
P-7	G3J31110	m2	Muret de pedra concertada del país a una sola cara, formigonada i rejuntada amb morter de característiques HM-20, de 50 cm de gruix mínim. Part proporcional de formigó del 30 %. S'inclou preparació i adequació del terreny i solera de formigó HM-20 de 20 cm de gruix per a poder assentar el mur de pedra. (CENT ONZE EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	111,12 €
P-8	G450U070	m3	Formigó HA-25 per a fonaments, inclòs col·locació, vibrat i curat, aplicat amb bomba (CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	116,46 €
P-9	GB2A1001	m	Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport (VINT-I-CINC EUROS AMB SET CENTIMS)	25,07 €
P-10	GB2B5352	U	Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1.25 i 1.5 m de llargària, sense amortidors. S'inclou l'enderroc de paret de pedra de 0,5 a 0,7 m de fondària, encofrat i reomplert de formigó HM-20/P/20/I per a puntals de barana. S'inclou el subministrament, la col·locació de pletines metàl·liques i soldadura de les pletines amb els suports CPN. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	34,29 €
P-11	GB2Z1000	u	Extrem abatible ancorat de barrera flexible (TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	394,67 €
P-12	GD57R010	m	Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,25 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de HM-30/P/20/I+E de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	18,72 €
P-13	GD57U305	m	Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de HM-30/P/20/I de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	50,43 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 29/5/2009

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-14	GD5ZJJJ4	u	Reixa practicable per a embornal realitzada en fundició ductil, de 810x810 i 70 mm d'amplada i 400KN de resistència, col·locat a l'obra. S'inclou marc metàl·lic collat amb formigó a l'obra de drenatge. (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	238,04 €
P-15	GDK256F2	u	Pericó de 80x80x85 cm de dimensions interiors mínimes, amb parets de 15 cm de gruix d'execució prefabricada, sobre solera de formigó H-207P/20/I, de 20 cm de gruix, inclòs mitjans auxiliars, excavació i transport del material resultant (CENT SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	171,45 €
P-16	PPA000SS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (2 % pressupost) (CINC-CENTS EUROS)	500,00 €

El Tècnic redactor,

Xavier Llombart i Pubill  
Enginyer Agrònom  
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

La Seu d'Urgell, maig de 2009

## **QUADRE DE PREUS NÚM. 2**

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/5/2009

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	E2221422	m3	Excavació de rases de fonaments de fins a 0,6 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega mecànica sobre camió	9,81 €
			Altres conceptes	9,81000 €
P-2	E2221872	m3	Excavació de cuneta de fins a 30 cm de fondària, en roca dura, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	19,53 €
			Altres conceptes	19,53000 €
P-3	E2R45039	m3	Transport de terres a monodipòsit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km	4,71 €
			Altres conceptes	4,71000 €
P-4	G2221P10	m	Neteja, reperfilat, anivellació amb material seleccionat i formació de cuneta en terreny fluix, de 80 cm d'amplada mitjana i 30 cm de fondària, com a mínim, i càrrega sobre camió del material resultant, i transport a abocador.	1,60 €
	B037200U	m3	Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra	0,44700 €
			Altres conceptes	1,15300 €
P-5	G222U107	m3	Excavació de rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, en tot tipus de terreny, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, i càrrega mecànica del material	14,96 €
			Altres conceptes	14,96000 €
P-6	G32B3101	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic $\geq 500$ N/mm <sup>2</sup> , de diàmetre com a màxim 25 mm per a l'armadura de murs de contenció. S'inclou muntatge, col·locació i lligat de barres.	1,33 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit d'1,6 mm de diàmetre	0,00480 €
			Altres conceptes	1,32520 €
P-7	G3J31110	m2	Muret de pedra concertada del país a una sola cara, formigonada i rejuntada amb morter de característiques HM-20, de 50 cm de gruix mínim. Part proporcional de formigó del 30 %. S'inclou preparació i adequació del terreny i solera de formigó HM-20 de 20 cm de gruix per a poder assentar el mur de pedra.	111,12 €
	B35C1110	u	Pedra granítica del país d'entre 10 a 25 kg de pes	22,85800 €
	B0604210	M3	FORMIGO HM-20/P/20/IIa	28,32600 €
			Altres conceptes	59,93600 €
P-8	G450U070	m3	Formigó HA-25 per a fonaments, inclòs col·locació, vibrat i curat, aplicat amb bomba	116,46 €
	B060U450	m3	Formigó HA-30, consistència fluida i granulats màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra	99,75000 €
			Altres conceptes	16,71000 €
P-9	GB2A1001	m	Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport	25,07 €
	BBM2AA00	m	Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secció	14,54449 €
	BBMZP010	m	Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat	0,91955 €
			Altres conceptes	9,60596 €
P-10	GB2B5352	U	Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1.25 i 1.5 m de llargària, sense amortidors. S'inclou l'enderroc de paret de pedra de 0,5 a 0,7 m de fondària, encofrat i reomplert de formigó HM-20/P/20/I per a puntals de barana. S'inclou el subministrament, la col·locació de pletines metàl·liques i soldadura de les pletines amb els suports CPN.	34,29 €
	BBMZ1310	M	Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a barreres de seguretat	10,00100 €
			Altres conceptes	24,28900 €
P-11	GB2Z1000	u	Extrem abatible ancorat de barrera flexible	394,67 €
	B0A31000	kg	Claus d'acer per a encofrat	0,13860 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/5/2009

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BBMZP010	m	Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat	11,03457 €
	BBM2AA00	m	Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secc	116,35592 €
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	0,26620 €
	B0D21030	m	Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,23400 €
	B0B2A000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2	7,59500 €
			Altres conceptes	259,04571 €
P-12	GD57R010	m	Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,25 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de HM-30/P/20/I+E de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	18,72 €
	B0D21030	m	Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,24012 €
	B0A3UR10	kg	Clau acer	0,04850 €
	B0A142U0	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm	0,01804 €
	B060U110	m3	Formigó de 30 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst	11,70468 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,03640 €
	B0D7UC02	m2	Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos	0,22800 €
			Altres conceptes	6,44426 €
P-13	GD57U305	m	Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de HM-30/P/20/I de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	50,43 €
	B0A3UC10	kg	Clau acer	0,09600 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,07280 €
	B0D21030	m	Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,41400 €
	B0A142U0	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm	0,02460 €
	B060U110	m3	Formigó de 30 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst	37,11240 €
	B0D7UC02	m2	Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos	0,47880 €
			Altres conceptes	12,23140 €
P-14	GD5ZJJJ4	u	Reixa practicable per a embornal realitzada en fundició dúctil, de 810x810 i 70 mm d'amplada i 400KN de resistència, col·locat a l'obra. S'inclou marc metàl·lic collat amb formigó a l'obra de drenatge.	238,04 €
	B0704200	t	Morter M-4a ( 4 N/mm2 ) a granel	0,89160 €
	BD5ZJJJ0	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, realitzada en fundició dúctil, de 980x480 i	121,00000 €
			Altres conceptes	116,14840 €
P-15	GDK256F2	u	Pericó de 80x80x85 cm de dimensions interiors mínimes, amb parets de 15 cm de gruix d'execució prefabricada, sobre solera de formigó H-207P/20/I, de 20 cm de gruix, inclòs mitjans auxiliars, excavació i transport del material resultant	171,45 €
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	14,61300 €
	B0D81480	m2	Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,71890 €
	B0DZP400	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm	0,19833 €
	BDD153A1	u	Arqueta prefabricada per a pericó de recollida d'aigua, de parets de formigó, de dimen	60,10121 €
			Altres conceptes	94,81856 €
P-16	PPA000SS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (2 % pressupost)	500,00 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/5/2009

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	500,00000 €

El Tècnic redactor,

Xavier Llombart i Pubill  
Enginyer Agrònom  
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

La Seu d'Urgell, maig de 2009

**PRESSUPOST PARCIAL**

PRESSUPOST

Data: 29/05/09

Pàg.: 1

Obra 01 LES MASIES  
 CAPITOL 01 DRENATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 G2221P10	m	Neteja, reperfillat, anivellació amb material seleccionat i formació de cuneta en terreny fluix, de 80 cm d'amplada mitjana i 30 cm de fondària, com a mínim, i càrrega sobre camió del material resultant, i transport a abocador. (P - 4)	1,60	349,000	558,40
2 GD57R010	m	Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,25 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de HM-30/P/20/I+E de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 12)	18,72	349,000	6.533,28
3 E2221872	m3	Excavació de cuneta de fins a 30 cm de fondària, en roca dura, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (P - 2)	19,53	254,100	4.962,57
4 GDK256F2	u	Pericó de 80x80x85 cm de dimensions interiors mínimes, amb parets de 15 cm de gruix d'execució prefabricada, sobre solera de formigó H-207P/20/I, de 20 cm de gruix, inclòs mitjans auxiliars, excavació i transport del material resultant (P - 15)	171,45	2,000	342,90
5 GD5ZJJJ4	u	Reixa practicable per a embornal realitzada en fundició ductil, de 810x810 i 70 mm d'amplada i 400KN de resistència, col·locat a l'obra. S'inclou marc metàl·lic collat amb formigó a l'obra de drenatge. (P - 14)	238,04	1,000	238,04
6 GD57U305	m	Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de HM-30/P/20/I de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 13)	50,43	1,000	50,43
7 G222U107	m3	Excavació de rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, en tot tipus de terreny, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, i càrrega mecànica del material (P - 5)	14,96	6,000	89,76
8 E2R45039	m3	Transport de terres a monodiposit o centre de reciclatge, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 3)	4,71	304,920	1.436,17
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>01.01</b>			<b>14.211,55</b>

Obra 01 LES MASIES  
 CAPITOL 02 MURS DE CONTENCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 G3J31110	m2	Muret de pedra concertada del país a una sola cara, formigonada i rejuntada amb morter de característiques HM-20, de 50 cm de gruix mínim. Part proporcional de formigó del 30 %. S'inclou preparació i adequació del terreny i solera de formigó HM-20 de 20 cm de gruix per a poder assentar el mur de pedra. (P - 7)	111,12	32,000	3.555,84
2 G32B3101	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, de diàmetre com a màxim 25 mm per a l'armadura de murs de contenció. S'inclou muntatge, col·locació i lligat de barres. (P - 6)	1,33	192,000	255,36
3 G450U070	m3	Formigó HA-25 per a fonaments, inclòs col·locació, vibrat i curat, aplicat amb bomba (P - 8)	116,46	4,800	559,01
4 E2221422	m3	Excavació de rases de fonaments de fins a 0,6 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i manuals i càrrega mecànica sobre camió (P - 1)	9,81	4,800	47,09
<b>TOTAL CAPITOL</b>		<b>01.02</b>			<b>4.417,30</b>

Obra 01 LES MASIES  
 CAPITOL 03 PROTECCIONS

PRESSUPOST

Data: 29/05/09

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GB2A1001	m	Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport (P - 9)	25,07	372,000	9.326,04
2	GB2B5352	U	Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1.25 i 1.5 m de llargària, sense amortidors. S'inclou l'enderroc de paret de pedra de 0,5 a 0,7 m de fondària, encofrat i reomplert de formigó HM-20/P/20/1 per a puntals de barana. S'inclou el subministarmanet, la col·locació de pletines metàl·liques i soldadura de les pletines amb els suports CPN. (P - 10)	34,29	93,000	3.188,97
3	GB2Z1000	u	Extrem abatible ancorat de barrera flexible (P - 11)	394,67	2,000	789,34
<b>TOTAL</b>	<b>CAPITOL</b>		<b>01.03</b>			<b>13.304,35</b>

Obra 01 LES MASIES  
 CAPITOL 04 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPA000SS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (2 % pressupost) (P - 16)	500,00	1,000	500,00
2	XPAU0006	pa	Partida alçada a justificar d'imprevistos durant les obres (P - 0)	1.400,00	1,000	1.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>CAPITOL</b>		<b>01.04</b>			<b>1.900,00</b>

## **RESUM DEL PRESSUPOST**

## RESUM DE PRESSUPOST

Data: 29/05/09

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPITOL			Import
CAPITOL	01.01	DRENATGES	14.211,55
CAPITOL	01.02	MURS DE CONTENCIÓ	4.417,30
CAPITOL	01.03	PROTECCIONS	13.304,35
CAPITOL	01.04	PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR	1.900,00
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>LES MASIES</b>	<b>33.833,20</b>
			<b>33.833,20</b>

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	LES MASIES	33.833,20
			<b>33.833,20</b>

## **PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .....	33.833,20
13,00 % Despeses Generals SOBRE 33.833,20.....	4.398,32
6,00 % Benifici Industrial SOBRE 33.833,20.....	2.029,99
<b>Subtotal</b>	40.261,51
16,00 % IVA SOBRE 40.261,51.....	6.441,84
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b> €	46.703,35

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( QUARANTA-SIS MIL SET-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS )

---

El Tècnic redactor,

Xavier Llombart i Pubill  
Enginyer Agrònom  
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

La Seu d'Urgell, maig de 2009