

**PRESSUPOST**

## REFORÇ DEL FERM CAMÍ D'ACCÉS A LA BASTIDA

| <b>FLONJALLS</b> |          |          |         |              |
|------------------|----------|----------|---------|--------------|
| PK INICIAL       | PK FINAL | LONGITUD | AMPLADA | TOTAL        |
| 0+572            | 0+605    | 33       | 4       | 132          |
| 0+620            | 0+640    | 20       | 4       | 80           |
| 0+803            | 0+813    | 10       | 2       | 20           |
| 0+813            | 0+833    | 20       | 1,5     | 30           |
| 0+855            | 0+880    | 25       | 1,5     | 37,5         |
| 0+890            | 0+936    | 46       | 3,5     | 161          |
| 0+948            | 0+960    | 12       | 2       | 24           |
| 1+098            | 1+120    | 22       | 4       | 88           |
| <b>TOTAL</b>     |          |          |         | <b>572,5</b> |

| <b>CAPA DE REGULARITZACIÓ</b> |         |            |
|-------------------------------|---------|------------|
| LONGITUD                      | AMPLADA | TOTAL      |
| 50                            | 1,5     | 75         |
| 60                            | 1,5     | 90         |
| 70                            | 3       | 210        |
| 50                            | 2       | 100        |
| 45                            | 2       | 90         |
| 20                            | 2       | 40         |
| <b>TOTAL</b>                  |         | <b>605</b> |

## **AMIDAMENTS**

## AMIDAMENTS

Data: 29/05/09

Pàg.: 1

Obra 01 LA SEU A LA BASTIDA  
 Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  |
|------|----------|----|---|
| 1    | G22D1011 | m2 | Neteja i esbrossada de la vora del camí de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió i transport a abocador. També s'inclou la neteja de la cuneta existent |

| Num. | Text                | Tipus | [C]   | [D]       | [E]   | [F] | TOTAL     | Fórmula     |
|------|---------------------|-------|-------|-----------|-------|-----|-----------|-------------|
| 1    | PK 0+000 a PK 1+120 |       | 2,000 | 1.120,000 | 0,500 |     | 1.120,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 1.120,000

Obra 01 LA SEU A LA BASTIDA  
 Capítol 02 FERMS I PAVIMENTS

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   |
|------|----------|----|--|
| 1    | G2230004 | m2 | Arranjament localitzat de fonjalls de 50 cm fins a 75 cm de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica del material excavat i transport a abocador autoritzat. Inclou rebliment de fonjalls amb tot-ú artificial, estesa i compactació, en tongades de 25 cm de gruix com a màxim, incloses part proporcional de d'obertura d'accesos i preparació de la base. S'inclou una capa de 5 cm de gruix de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. També shi inclou tall amb disc de serra de la zona a sanejar, neteja de vores i escombrat mecànic i reg d'adherència d'emulsió bituminosa ECR-2 d'1 kg/m2 de dotació mínima. |

| Num. | Text                        | Tipus | [C]     | [D] | [E] | [F] | TOTAL   | Fórmula     |
|------|-----------------------------|-------|---------|-----|-----|-----|---------|-------------|
| 1    | Segons amidaments auxiliars |       | 572,500 |     |     |     | 572,500 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | a justificar 10 %           |       | 57,200  |     |     |     | 57,200  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 629,700

2 G9H13214 t Capa de regularització del paviment amb mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

| Num. | Text                      | Tipus | [C]     | [D]   | [E]   | [F] | TOTAL  | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|---------|-------|-------|-----|--------|-------------|
| 1    | Superfície a regularitzar |       | 605,000 | 0,060 | 2,400 |     | 87,120 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | a justificar 10 %         |       | 8,712   |       |       |     | 8,712  | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 95,832

3 G9J13Q00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiónica ECR-0

| Num. | Text                      | Tipus | [C]       | [D]     | [E]   | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|---------------------------|-------|-----------|---------|-------|-----|-------|-------------|
| 1    | PK 0+000 a PK 1+120       |       | 1.120,000 | 3,750   | 0,001 |     | 4,200 | C#*D#*E#*F# |
| 2    | Superfície a regularitzar |       | 1,100     | 605,000 | 0,001 |     | 0,666 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 4,866

4 G9H12214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

| Num. | Text                | Tipus | [C]       | [D]   | [E]   | [F]   | TOTAL   | Fórmula     |
|------|---------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------------|
| 1    | PK 0+000 a PK 1+120 |       | 1.120,000 | 3,750 | 0,050 | 2,400 | 504,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT 504,000

# AMIDAMENTS

Data: 29/05/09

Pàg.: 2

Obra 01 LA SEU A LA BASTIDA  
 Capítol 03 SENYALITZACIÓ

| NUM. | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ   |
|------|----------|----|--|
| 1    | GBBZ1120 | m  | Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat |

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 3,000 | 1,000 |     |     | 3,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

|   |          |   |   |
|---|----------|---|---|
| 2 | GBB11351 | u | Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament |
|---|----------|---|---|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

|   |          |   |   |
|---|----------|---|---|
| 3 | GBB21401 | u | Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament |
|---|----------|---|---|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

|   |          |   |   |
|---|----------|---|---|
| 4 | GBA1F110 | m | Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada |
|---|----------|---|---|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]       | [E] | [F] | TOTAL     | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----------|-----|-----|-----------|-------------|
| 1    |      |       | 2,000 | 1.120,000 |     |     | 2.240,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

Obra 01 LA SEU A LA BASTIDA  
 Capítol 04 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR

| NUM. | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ  |
|------|-----------|----|---|
| 1    | ESS0011AA | U  | Pressupost per a l'aplicació de les mesures de prevenció de riscos laborals |

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D] | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 |     |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

|   |          |   |   |
|---|----------|---|---|
| 2 | GIMPREV1 | u | Partida alçada per a la reparació de la canal que passa contigua al camí. S'inclou 3 jornades d'oficial de primera de paleta i el material necessari per a rejuntar i reparar totes les fisures i deformacions que presenta la canal. |
|---|----------|---|---|

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

## AMIDAMENTS

Data: 29/05/09

Pàg.: 3

3 GIMPREV2 u Imprevist a justificar

| Num. | Text | Tipus | [C]   | [D]   | [E] | [F] | TOTAL | Fórmula     |
|------|------|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------------|
| 1    |      |       | 1,000 | 1,000 |     |     | 1,000 | C#*D#*E#*F# |

TOTAL AMIDAMENT

## **QUADRE DE PREUS NÚM. 1**

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 29/5/2009

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU     |   |
|--------|-----------|----|---|----------|---|
| P-1    | ESS0011AA | U  | Pressupost per a l'aplicació de les mesures de prevenció de riscos laborals<br><br>(NOU-CENTS EUROS)  | 900,00   | € |
| P-2    | G2230004  | m2 | Arranjament localitzat de flonjalls de 50 cm fins a 75 cm de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica del material excavat i transport a abocador autoritzat. Inclou rebliment de flonjalls amb tot-ú artificial, estesa i compactació, en tongades de 25 cm de gruix com a màxim, incloses part proporcional de d'obertura d'accisos i preparació de la base. S'inclou una capa de 5 cm de gruix de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. També shi inclou tall amb disc de serra de la zona a sanejar, neteja de vores i escombrat mecànic i reg d'adherència d'emulsió bituminosa ECR-2 d'1 kg/m2 de dotació mínima.<br><br>(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS) | 22,49    | € |
| P-3    | G22D1011  | m2 | Neteja i esbrossada de la vora del camí de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió i trasport a abocador. També s'inclou la neteja de la cuneta existent<br><br>(ZERO EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)  | 0,92     | € |
| P-4    | G9H12214  | t  | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall<br><br>(CINQUANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)  | 53,36    | € |
| P-5    | G9H13214  | t  | Capa de regularització del paviment amb mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall<br><br>(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)   | 54,25    | € |
| P-6    | G9J13Q00  | t  | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0<br><br>(TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)   | 326,51   | € |
| P-7    | GBA1F110  | m  | Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada<br><br>(UN EUROS AMB CINC CENTIMS)  | 1,05     | € |
| P-8    | GBB11351  | u  | Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament<br><br>(VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)  | 89,36    | € |
| P-9    | GBB21401  | u  | Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament<br><br>(SETANTA-UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)  | 71,30    | € |
| P-10   | GBBZ1120  | m  | Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat<br><br>(DISSET EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)  | 17,92    | € |
| P-11   | GIMPREV1  | u  | Partida alçada per a la reparació de la canal que passa contigua al camí. S'inclou 3 jornades d'oficial de primera de paleta i el material necessari per a rejuntar i reparar totes les fisures i deformacions que presenta la canal.<br><br>(MIL CINC-CENTS EUROS)   | 1.500,00 | € |
| P-12   | GIMPREV2  | u  | Imprevist a justificar<br><br>(TRES MIL EUROS)  | 3.000,00 | € |

REFORÇ DEL FERM DEL CAMÍ RURAL DE LA SEU D'URGELL A LA BASTIDA D'HORTONS  
TRAM: PONT DE LA PALANCA - REC DE L'OLLA  
TM LA SEU D'URGELL

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 29/5/2009

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI | UA | DESCRIPCIÓ | PREU |
|--------|------|----|------------|------|
|--------|------|----|------------|------|

## **QUADRE DE PREUS NÚM. 2**

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/5/2009

Pàg.: 1

| NÚMERO | CODI      | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU      |   |
|--------|-----------|----|--|-----------|---|
| P-1    | ESS0011AA | U  | Pressupost per a l'aplicació de les mesures de prevenció de riscos laborals  | 900,00    | € |
|        |           |    | Sense descomposició  | 900,00000 | € |
| P-2    | G2230004  | m2 | Arranjament localitzat de flonjalls de 50 cm fins a 75 cm de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica del material excavat i transport a abocador autoritzat. Inclou rebliment de flonjalls amb tot-ú artificial, estesa i compactació, en tongades de 25 cm de gruix com a màxim, incloses part proporcional de d'obertura d'accesos i preparació de la base. S'inclou una capa de 5 cm de gruix de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. També shi inclou tall amb disc de serra de la zona a sanejar, neteja de vores i escombrat mecànic i reg d'adherència d'emulsió bituminosa ECR-2 d'1 kg/m2 de dotació mínima. | 22,49     | € |
|        | B9H17210  | t  | Mescla bituminosa en calent de composició semidensa D-12 amb granulat calcari i bet  | 6,80375   | € |
|        | B037200U  | m3 | Tot-ú artificial, inclòs transport a l'obra  | 2,23500   | € |
|        |           |    | Altres conceptes   | 13,45125  | € |
| P-3    | G22D1011  | m2 | Neteja i esbrossada de la vora del camí de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió i trasport a abocador. També s'inclou la neteja de la cuneta existent   | 0,92      | € |
|        |           |    | Altres conceptes   | 0,92000   | € |
| P-4    | G9H12214  | t  | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall  | 53,36     | € |
|        | B9H12210  | t  | Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat calcari   | 50,51000  | € |
|        |           |    | Altres conceptes   | 2,85000   | € |
| P-5    | G9H13214  | t  | Capa de regularització del paviment amb mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall  | 54,25     | € |
|        | B9H13210  | t  | Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat calcari   | 50,51000  | € |
|        |           |    | Altres conceptes   | 3,74000   | € |
| P-6    | G9J13Q00  | t  | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0  | 326,51    | € |
|        | B0552410  | kg | Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-0   | 260,00000 | € |
|        |           |    | Altres conceptes   | 66,51000  | € |
| P-7    | GBA1F110  | m  | Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada  | 1,05      | € |
|        | B8ZB1000  | kg | Pintura reflectora per a senyalització   | 0,44640   | € |
|        | BBM1M000  | kg | Microesferes de vidre  | 0,09025   | € |
|        |           |    | Altres conceptes   | 0,51335   | € |
| P-8    | GBB11351  | u  | Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament  | 89,36     | € |
|        | BBM13602  | u  | Placa octogonal, de diàmetre 60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat  | 76,99000  | € |
|        |           |    | Altres conceptes   | 12,37000  | € |
| P-9    | GBB21401  | u  | Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament  | 71,30     | € |
|        | BBM1ADA2  | u  | Placa informativa de 40x60 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat   | 58,93000  | € |
|        |           |    | Altres conceptes   | 12,37000  | € |
| P-10   | GBBZ1120  | m  | Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat   | 17,92     | € |
|        | BBMZ1B20  | m  | Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical   | 13,25000  | € |
|        |           |    | Altres conceptes   | 4,67000   | € |

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 29/5/2009

Pàg.: 2

| NÚMERO | CODI     | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU          |
|--------|----------|----|---|---------------|
| P-11   | GIMPREV1 | u  | Partida alçada per a la reparació de la canal que passa contigua al camí. S'inclou 3 jornades d'oficial de primera de paleta i el material necessari per a rejuntar i reparar totes les fisures i deformacions que presenta la canal. | 1.500,00 €    |
|        |          |    | Sense descomposició   | 1.500,00000 € |
| P-12   | GIMPREV2 | u  | Imprevist a justificar  | 3.000,00 €    |
|        |          |    | Sense descomposició   | 3.000,00000 € |

**PRESSUPOST PARCIAL**

## PRESSUPOST

Data: 29/05/09

Pàg.: 1

Obra 01 LA SEU A LA BASTIDA  
 Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

| NUM. CODI  | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------------|----|---|------|-----------|----------|
| 1 G22D1011 | m2 | Neteja i esbrossada de la vora del camí de menys de 0,6 m, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió i transport a abocador. També s'inclou la neteja de la cuneta existent (P - 3) | 0,92 | 1.120,000 | 1.030,40 |

**TOTAL Capítol 01.01 1.030,40**

Obra 01 LA SEU A LA BASTIDA  
 Capítol 02 FERMS I PAVIMENTS

| NUM. CODI  | UA | DESCRIPCIÓ   | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT    |
|------------|----|--|--------|-----------|-----------|
| 1 G2230004 | m2 | Arranjament localitzat de flonjalls de 50 cm fins a 75 cm de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica del material excavat i transport a abocador autoritzat. Inclou rebliment de flonjalls amb tot-ú artificial, estesa i compactació, en tongades de 25 cm de gruix com a màxim, incloses part proporcional de d'obertura d'accesos i preparació de la base. S'inclou una capa de 5 cm de gruix de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. També shi inclou tall amb disc de serra de la zona a sanejar, neteja de vores i escombrat mecànic i reg d'adherència d'emulsió bituminosa ECR-2 d'1 kg/m2 de dotació mínima. (P - 2) | 22,49  | 629,700   | 14.161,95 |
| 2 G9H13214 | t  | Capa de regularització del paviment amb mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 5)  | 54,25  | 95,832    | 5.198,89  |
| 3 G9J13Q00 | t  | Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-0 (P - 6)  | 326,51 | 4,866     | 1.588,80  |
| 4 G9H12214 | t  | Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 4)  | 53,36  | 504,000   | 26.893,44 |

**TOTAL Capítol 01.02 47.843,08**

Obra 01 LA SEU A LA BASTIDA  
 Capítol 03 SENYALITZACIÓ

| NUM. CODI  | UA | DESCRIPCIÓ  | PREU  | AMIDAMENT | IMPORT   |
|------------|----|---|-------|-----------|----------|
| 1 GBBZ1120 | m  | Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat (P - 10)   | 17,92 | 3,000     | 53,76    |
| 2 GBB11351 | u  | Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 8) | 89,36 | 1,000     | 89,36    |
| 3 GBB21401 | u  | Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat de 40x60 cm, per a senyals de trànsit, fixada mecànicament (P - 9)                     | 71,30 | 1,000     | 71,30    |
| 4 GBA1F110 | m  | Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 7)     | 1,05  | 2.240,000 | 2.352,00 |

**TOTAL Capítol 01.03 2.566,42**

Obra 01 LA SEU A LA BASTIDA  
 Capítol 04 PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR

## PRESSUPOST

Data: 29/05/09

Pàg.: 2

| NUM. CODI    | UA             | DESCRIPCIÓ   | PREU   | AMIDAMENT | IMPORT          |          |
|--------------|----------------|--------------|--|-----------|-----------------|----------|
| 1            | ESS0011AA      | U            | Pressupost per a l'aplicació de les mesures de prevenció de riscos laborals (P - 1)  | 900,00    | 1,000           | 900,00   |
| 2            | GIMPREV1       | u            | Partida alçada per a la reparació de la canal que passa contigua al camí. S'inclou 3 jornades d'oficial de primera de paleta i el material necessari per a rejuntar i reparar totes les fisures i deformacions que presenta la canal. (P - 11) | 1.500,00  | 1,000           | 1.500,00 |
| 3            | GIMPREV2       | u            | Imprevist a justificar (P - 12)  | 3.000,00  | 1,000           | 3.000,00 |
| <b>TOTAL</b> | <b>Capítol</b> | <b>01.04</b> |  |           | <b>5.400,00</b> |          |

## **RESUM DEL PRESSUPOST**

## RESUM DE PRESSUPOST

Data: 29/05/09

Pàg.: 1

| NIVELL 2: Capítol |       |                             |  | Import    |
|-------------------|-------|-----------------------------|--|-----------|
| Capítol           | 01.01 | MOVIMENT DE TERRES          |  | 1.030,40  |
| Capítol           | 01.02 | FERMS I PAVIMENTS           |  | 47.843,08 |
| Capítol           | 01.03 | SENYALITZACIÓ               |  | 2.566,42  |
| Capítol           | 01.04 | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR |  | 5.400,00  |
| Obra              | 01    | LA SEU A LA BASTIDA         |  | 56.839,90 |
|                   |       |                             |  | 56.839,90 |

| NIVELL 1: Obra |    |                     |  | Import    |
|----------------|----|---------------------|--|-----------|
| Obra           | 01 | LA SEU A LA BASTIDA |  | 56.839,90 |
|                |    |                     |  | 56.839,90 |

## **PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

REFORÇ DEL FERM DEL CAMÍ RURAL DE LA SEU D'URGELL A LA BASTIDA D'HORTONS  
TRAM: PONT DE LA PALANCA - REC DE L'OLLA  
TM LA SEU D'URGELL

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

---

|   |             |
|---|-------------|
| PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .....            | 56.839,90   |
| 13,00 % Despeses Generals SOBRE 56.839,90.....  | 7.389,19    |
| 6,00 % Benefici Industrial SOBRE 56.839,90..... | 3.410,39    |
|   |             |
| <b>Subtotal</b>                                 | 67.639,48   |
|   |             |
| 16,00 % IVA SOBRE 67.639,48.....                | 10.822,32   |
| <b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b>           | € 78.461,80 |

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( SETANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS )

---

El Tècnic redactor

Xavier Llombart i Pubill  
Enginyer Agrònom, núm. col·legiat 1.268  
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

La Seu d'Urgell, maig de 2009