

PRESSUPOST

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Obra 01 ARAVELL-BELLESTAR
 Capítol 01 DRENATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2281311	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	longitud	amplada	fondària			
2	BELLESTAR-CAL TAMBORINO						2,160	C#*D#*E#*F#
3	Pas salvacuneta p.k. 0+340		6,000	0,600	0,600		2,160	C#*D#*E#
5	MAS D'EN ROQUETA-MAS D'EN VAL							C#*D#*E#
6	Interceptor PK 0+000		7,000	0,600	0,600		2,520	C#*D#*E#
7	ODT PK 0+230		5,000	0,600	0,600		1,800	C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 6,480

2	G2411130	m3	Transport de terres dins de l'obra i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 7 t					
---	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17,400	6,480			10,920	C#-D#

TOTAL AMIDAMENT 10,920

3	G222U107	m3	Excavació de rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, en tot tipus de terreny, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, i càrrega mecànica del material					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	longitud	amplada	fondària			
2	BELLESTAR-CAL TAMBORINO						6,000	C#*D#*E#*F#
3	Pas salvacuneta p.k. 0+340		6,000	1,000	1,000		6,000	C#*D#*E#
5	MAS D'EN ROQUETA-MAS D'EN VAL							C#*D#*E#
6	Interceptor PK 0+000		7,000	1,000	0,600		4,200	C#*D#*E#
7	ODT PK 0+230		5,000	1,200	1,200		7,200	C#*D#*E#

TOTAL AMIDAMENT 17,400

4	G2221P10	m	Neteja, reperfilat i formació de cuneta en terreny fluix, de 100 cm d'amplada mitjana i 50 cm de fondària, com a mínim, en V, i càrrega sobre camió del material resultant, i transport a abocador.					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAMÍ BELLESTAR-ARAVELL							
2	PK 0+000 A PK 0+050		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
3	PK 0+060 A PK 0+120		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
4	PK 0+080 A PK 0+090		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
5	PK 0+200 A PK 0+210		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
6	PK 0+360 A PK 0+460		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
7	PK 0+460 A PK 0+620		160,000				160,000	C#*D#*E#*F#
8	PK 0+680 A PK 0+780		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
9	PK 0+840 A PK 0+980		140,000				140,000	C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11	CAMÍ MAS D'EN ROQUETA-MAS D'E		260,000				260,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 890,000

- 5 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 30 N/mm² de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAMÍ BELLESTAR-ARAVELL							
2	PK 0+000 A PK 0+050		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
3	PK 0+060 A PK 0+120		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
4	PK 0+080 A PK 0+090		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
5	PK 0+200 A PK 0+210		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
6	PK 0+360 A PK 0+460		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
7	PK 0+460 A PK 0+620		160,000				160,000	C#*D#*E#*F#
8	PK 0+680 A PK 0+780		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
9	PK 0+840 A PK 0+980		140,000				140,000	C#*D#*E#*F#
11	CAMÍ MAS D'EN ROQUETA MAS D'E		260,000				260,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 890,000

- 6 GD759A75 m Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb additius plastificants, solera de 15 cm, reblliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pas salvacuneta p.k. 0+340		6,000				6,000	C#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 7 GD75DA75 m Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb additius plastificants, solera de 15 cm, reblliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ODT PK 0+230		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

- 8 GD5GU020 u Embocadura per a obra de drenatge de diàmetre 60 cms, prefabricada de la casa Leripresa o similar, d'amplada mínima 0,90 m, alçada 0,95 m i profunditat 58 cm, sobre capa de neteja de formigó HM-20 de 15 cms de gruix i llengua per a conducció de l'aigua.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ODT PK 0+230		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 9 GDK256F2 u Pericó de 80x80x85 cm de dimensions interiors mínimes, amb parets de 15 cm de gruix d'execució prefabricada, sobre solera de formigó H-207P/20/I, de 20 cm de gruix, inclòs mitjans auxiliars, excavació i transport del material resultant

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ODT PK 0+230		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

- 10 FD5J8B0A U Caixa per a embornal prefabricada de fundició ductil de 980x550 cm i 395 cm de fondària, tipus 'CF50' de F. Benito o similar, col·locada en obra.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAMÍ MAS D'EN ROQUETA-MAS D'E							
2	PK 0+000		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

11 GD5ZJJ4 u Reixa practicable per a embornal realitzada en fundició ductil, de 980x480 i 70 mm d'amplada i 400KN de resistència, col·locat a l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CAMÍ MAS D'EN ROQUETA-MAS D'E							
2	PK 0+000		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,000	

12 GD57U305 m Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAS D'EN VALLS							
2	PK 0+060		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
3	PK 0+260		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

Obra 01 ARAVELL-BELLESTAR
 Capítol 02 FERMS I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2261111	m3	Anivellació, estesa i piconatge de material seleccionat, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. S'inclou aportació i transport de material seleccionat a l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	longitud	amplada	alçada			
2	MAS D'EN ROQUETA-MAS DE'N VAL							C#*D#*E#*F#
3	PK 0+140 A PK 0+240		100,000	4,500	0,400		180,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							180,000	

2 G2243011 m2 Regularització, nivellació i compactació al 95% PM de l'esplanada, inclòs aportació de material seleccionat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	MAS D'EN ROQUETA-MAS D'EN VAL							
2	PK 0+000 A PK 0+280		280,000	4,700			1.316,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.316,000	

3 G921202J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BELLESTAR-CAL TAMBORINO							

AMIDAMENTS

2	PK 0+000 A PK 0+160	160,000	6,700	0,150	160,800	C#*D#*E#*F#
3	PK 0+160 A PK 0+980	820,000	5,200	0,150	639,600	C#*D#*E#*F#
4	ENTRADA ABOCADOR	20,000	10,000	0,150	30,000	C#*D#*E#*F#
6	MAS D'EN ROQUETA-MAS D'EN VAL					
7	PK 0+000 A PK 0+280	280,000	4,700	0,150	197,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.027,800

4 G9J13R00 t Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BELLESTAR-CAL TAMBORINO							
2	PK 0+000 A PK 0+160		160,000	6,500	0,001		1,040	C#*D#*E#*F#
3	PK 0+160 A PK 0+980		820,000	5,000	0,001		4,100	C#*D#*E#*F#
4	ENTRADA ABOCADOR		20,000	10,000	0,001		0,200	C#*D#*E#*F#
6	MAS D'EN ROQUETA-MAS D'EN VAL							
7	PK 0+000 A PK 0+280		280,000	4,500	0,001		1,260	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,600

5 G9H12214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BELLESTAR-CAL TAMBORINO							
2	PK 0+000 A PK 0+160		160,000	6,500	0,060	2,500	156,000	C#*D#*E#*F#
3	PK 0+160 A PK 0+980		820,000	5,000	0,060	2,500	615,000	C#*D#*E#*F#
4	ENTRADA ABOCADOR		20,000	10,000	0,060	2,500	30,000	C#*D#*E#*F#
6	MAS D'EN ROQUETA-MAS D'EN VAL							
7	PK 0+000 A PK 0+280		280,000	4,500	0,050	2,500	157,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 958,500

Obra 01 ARAVELL-BELLESTAR
 Capítol 03 SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GBA1F110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	BELLESTAR-CAL TAMBORINO		2,000	980,000			1.960,000	C#*D#*E#*F#
2	MAS D'EN ROQUETA-MAS D'EN VAL		2,000	280,000			560,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.520,000

Obra 01 ARAVELL-BELLESTAR
 Capítol 04 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPA000SS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (1 % pressupost)

AMIDAMENTS

				AMIDAMENT DIRECTE	<input type="text" value="1,000"/>
2	XPAU0001	pa	Partida alçada a justificar d'imprevistos durant les obres		
				AMIDAMENT DIRECTE	<input type="text" value="1,000"/>

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 6/8/2008

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	FD5J8B0A	U	Caixa per a embornal prefabricada de fundició ductil de 980x550 cm i 395 cm de fondària, tipus 'CF50' de F. Benito o similar, col·locada en obra. (DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS)	234,00	€
P-2	G2221P10	m	Neteja, reperfilat i formació de cuneta en terreny fluix, de 100 cm d'amplada mitjana i 50 cm de fondària, com a mínim, en V, i càrrega sobre camió del material resultant, i transport a abocador. (UN EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	1,18	€
P-3	G222U107	m3	Excavació de rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, en tot tipus de terreny, inclosos part proporcional en roca i tall previ en talussos, i càrrega mecànica del material (CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	5,92	€
P-4	G2243011	m2	Regularització, nivellació i compactació al 95% PM de l'esplanada, inclosa aportació de material seleccionat (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	0,52	€
P-5	G2261111	m3	Anivellació, estesa i piconatge de material seleccionat, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. S'inclou aportació i transport de material seleccionat a l'obra. (SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	6,14	€
P-6	G2281311	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM (CINC EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	5,42	€
P-7	G2411130	m3	Transport de terres dins de l'obra i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 7 t (UN EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	1,27	€
P-8	G921202J	m3	Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	22,59	€
P-9	G9H12214	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	50,41	€
P-10	G9J13R00	t	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1 (TRES-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	349,86	€
P-11	GBA1F110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (UN EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	1,04	€
P-12	GD571110	m	Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 30 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	18,31	€
P-13	GD57U305	m	Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	49,40	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 6/8/2008

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-14	GD5GU020	u	Embocadura per a obra de drenatge de diàmetre 60 cms, prefabricada de la casa Leripresa o similar, d'amplada mínima 0,90 m, alçada 0,95 m i profunditat 58 cm, sobre capa de neteja de formigó HM-20 de 15 cms de gruix i llengua per a conducció de l'aigua. (TRES-CENTS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	300,90 €
P-15	GD5ZJJJ4	u	Reixa practicable per a embornal realitzada en fundició ductil, de 980x480 i 70 mm d'amplada i 400KN de resistència, col·locat a l'obra. (CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	169,31 €
P-16	GD759A75	m	Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb additiu plastificant, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	48,90 €
P-17	GD75DA75	m	Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb additiu plastificant, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (SETANTA-UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	71,13 €
P-18	GDK256F2	u	Pericó de 80x80x85 cm de dimensions interiors mínimes, amb parets de 15 cm de gruix d'execució prefabricada, sobre solera de formigó H-207P/20/I, de 20 cm de gruix, inclòs mitjans auxiliars, excavació i transport del material resultant (CENT VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)	184,17 €
P-19	PPA000SS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (1 % pressupost) (MIL CINC-CENTS EUROS)	1.500,00 €

El Tècnic redactor,

Xavier Llobart i Pubill
Enginyer Agrònom
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

La Seu d'Urgell, desembre de 2007

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 6/8/2008

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	FD5J8B0A	U	Caixa per a embornal prefabricada de fundició ductil de 980x550 cm i 395 cm de fondària, tipus 'CF50' de F. Benito o similar, col·locada en obra.	234,00	€
			Sense descomposició	234,00000	€
P-2	G2221P10	m	Neteja, reperfilat i formació de cuneta en terreny fluix, de 100 cm d'amplada mitjana i 50 cm de fondària, com a mínim, en V, i càrrega sobre camió del material resultant, i transport a abocador.	1,18	€
			Altres conceptes	1,18000	€
P-3	G222U107	m3	Excavació de rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, en tot tipus de terreny, incloses part proporcional en roca i tall previ en talussos, i càrrega mecànica del material	5,92	€
			Altres conceptes	5,92000	€
P-4	G2243011	m2	Regularització, nivellació i compactació al 95% PM de l'esplanada, inclou aportació de material seleccionat	0,52	€
	B0111000	m3	Aigua	0,04850	€
			Altres conceptes	0,47150	€
P-5	G2261111	m3	Anivellació, estesa i piconatge de material seleccionat, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. S'inclou aportació i transport de material seleccionat a l'obra.	6,14	€
	B0111000	m3	Aigua	0,04850	€
			Altres conceptes	6,09150	€
P-6	G2281311	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM	5,42	€
			Altres conceptes	5,42000	€
P-7	G2411130	m3	Transport de terres dins de l'obra i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 7 t	1,27	€
			Altres conceptes	1,27000	€
P-8	G921202J	m3	Subbase de tot-u artificial, col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM	22,59	€
	B0111000	m3	Aigua	0,04850	€
	B0372000	m3	Tot-u artificial	21,99950	€
			Altres conceptes	0,54200	€
P-9	G9H12214	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall	50,41	€
	B9H12210	t	Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat calcari	44,18000	€
			Altres conceptes	6,23000	€
P-10	G9J13R00	t	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1	349,86	€
	B0552420	kg	Emulsió bituminosa catiònica tipus ECR-1	280,00000	€
			Altres conceptes	69,86000	€
P-11	GBA1F110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada	1,04	€
	B8ZB1000	kg	Pintura reflectora per a senyalització	0,51340	€
	BBM1M000	kg	Microesferes de vidre	0,12554	€
			Altres conceptes	0,40106	€
P-12	GD571110	m	Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 30 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	18,31	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 6/8/2008

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,04300 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,28014 €
	B0A31000	kg	Clau acer	0,05550 €
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,02156 €
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	7,07460 €
			Altres conceptes	10,83520 €
P-13	GD57U305	m	Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	49,40 €
	B0A3UC10	kg	Clau acer	0,09600 €
	B060U110	m3	Formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst	29,02770 €
	B0D7UC02	m2	Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos	0,47880 €
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,48300 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,08600 €
	B0A142U0	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm	0,02460 €
			Altres conceptes	19,20390 €
P-14	GD5GU020	u	Embocadura per a obra de drenatge de diàmetre 60 cms, prefabricada de la casa Leripresa o similar, d'amplada mínima 0,90 m, alçada 0,95 m i profunditat 58 cm, sobre capa de neteja de formigó HM-20 de 15 cms de gruix i llengua per a conducció de l'aigua.	300,90 €
	B071U001	m3	Mortor M-80	0,26008 €
	BD52U002	m	Cos embocadura per a obra de drenatge de cuneta de diàmetre 60 cms, de la casa Le	73,45000 €
	B060U310	m3	Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr	4,87400 €
			Altres conceptes	222,31592 €
P-15	GD5ZJJ4	u	Reixa practicable per a embornal realitzada en fundició ductil, de 980x480 i 70 mm d'amplada i 400KN de resistència, col·locat a l'obra.	169,31 €
	B0704200	t	Mortor M-4a (4 N/mm2) a granel	0,89160 €
	BD5ZJJ0	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, realitzada en fundició ductil, de 980x480 i	121,00000 €
			Altres conceptes	47,41840 €
P-16	GD759A75	m	Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb mortor sec de ciment 1:4 amb additius plastificants, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I	48,90 €
	B0718000	kg	Mortor sec de ciment 1:4, amb additius plastificants	0,35175 €
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	11,19419 €
	BD759000	m	Tub de formigó de diàmetre 40 cm	9,12450 €
	B0111000	m3	Aigua	0,00097 €
			Altres conceptes	28,22859 €
P-17	GD75DA75	m	Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb mortor sec de ciment 1:4 amb additius plastificants, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I	71,13 €
	BD75D000	m	Tub de formigó de diàmetre 60 cm	18,28050 €
	B0718000	kg	Mortor sec de ciment 1:4, amb additius plastificants	0,66360 €
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	18,73681 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 6/8/2008

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0111000	m3	Aigua	0,00097 €
			Altres conceptes	33,44812 €
P-18	GDK256F2	u	Pericó de 80x80x85 cm de dimensions interiors mínimes, amb parets de 15 cm de gruix d'execució prefabricada, sobre solera de formigó H-207P/20/I, de 20 cm de gruix, inclòs mitjans auxiliars, excavació i transport del material resultant	184,17 €
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	16,32600 €
	B0D81480	m2	Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos	1,72000 €
	B0DZP400	u	Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x100 cm	0,20000 €
	BDD153A1	u	Arqueta prefabricada per a pericó de recollida d'aigua, de parets de formigó, de dimen	60,10000 €
			Altres conceptes	105,82400 €
P-19	PPA000SS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (1 % pressupost)	1.500,00 €
			Sense descomposició	1.500,00000 €

El Tècnic redactor,

Xavier Llobart i Pubill
Enginyer Agrònom
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

La Seu d'Urgell, desembre de 2007

PRESSUPOST PARCIAL

PRESSUPOST

Obra	01	ARAVELL-BELLESTAR
Capítol	01	DRENATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 G2281311	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM (P - 6)	5,42	6,480	35,12
2 G2411130	m3	Transport de terres dins de l'obra i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 7 t (P - 7)	1,27	10,920	13,87
3 G222U107	m3	Excavació de rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, en tot tipus de terreny, incloses part proporcional en roca i tall prèvi en talussos, i càrrega mecànica del material (P - 3)	5,92	17,400	103,01
4 G2221P10	m	Neteja, reperfilat i formació de cuneta en terreny fluix, de 100 cm d'amplada mitjana i 50 cm de fondària, com a mínim, en V, i càrrega sobre camió del material resultant, i transport a abocador. (P - 2)	1,18	890,000	1.050,20
5 GD571110	m	Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 30 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 12)	18,31	890,000	16.295,90
6 GD759A75	m	Claveguera de tub de formigó de D=40 cm, rejuntat interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb additius plastificants, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 16)	48,90	6,000	293,40
7 GD75DA75	m	Claveguera de tub de formigó de D=60 cm, rejuntat interiorment amb morter sec de ciment 1:4 amb additius plastificants, solera de 15 cm, rebliment fins a mig tub i argollat amb formigó HM-20/P/20/I (P - 17)	71,13	6,000	426,78
8 GD5GU020	u	Embocadura per a obra de drenatge de diàmetre 60 cms, prefabricada de la casa Leripresa o similar, d'amplada mínima 0,90 m, alçada 0,95 m i profunditat 58 cm, sobre capa de neteja de formigó HM-20 de 15 cms de gruix i llengua per a conducció de l'aigua. (P - 14)	300,90	1,000	300,90
9 GDK256F2	u	Pericó de 80x80x85 cm de dimensions interiors mínimes, amb parets de 15 cm de gruix d'execució prefabricada, sobre solera de formigó H-207P/20/I, de 20 cm de gruix, inclòs mitjans auxiliars, excavació i transport del material resultant (P - 18)	184,17	1,000	184,17
10 FD5J8B0A	U	Caixa per a embornal prefabricada de fundició ductil de 980x550 cm i 395 cm de fondària, tipus 'CF50' de F. Benito o similar, col·locada en obra. (P - 1)	234,00	7,000	1.638,00
11 GD5ZJJJ4	u	Reixa practicable per a embornal realitzada en fundició ductil, de 980x480 i 70 mm d'amplada i 400KN de resistència, col·locat a l'obra. (P - 15)	169,31	7,000	1.185,17
12 GD57U305	m	Gual de cuneta transitable o de seguretat, de 2,40 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 13)	49,40	12,000	592,80

TOTAL	Capítol	01.01			22.119,32
--------------	----------------	--------------	--	--	------------------

Obra	01	ARAVELL-BELLESTAR
Capítol	02	FERMS I PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 G2261111	m3	Anivellació, estesa i piconatge de material seleccionat, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. S'inclou aportació i transport de material seleccionat a l'obra. (P - 5)	6,14	180,000	1.105,20
2 G2243011	m2	Regularització, nivellació i compactació al 95% PM de l'esplanada, inclòs aportació de material seleccionat (P - 4)	0,52	1.316,000	684,32

PRESSUPOST

Pàg.: 2

3	G921202J	m3	Subbase de tot-u artificial, col.locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 98 % del PM (P - 8)	22,59	1.027,800	23.218,00
4	G9J13R00	t	Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica ECR-1 (P - 10)	349,86	6,600	2.309,08
5	G9H12214	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat calcarí i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall (P - 9)	50,41	958,500	48.317,99

TOTAL Capítol 01.02 75.634,59

Obra 01 ARAVELL-BELLESTAR
 Capítol 03 SENYALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GBA1F110	m	Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 15 cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb màquina autopropulsada (P - 11)	1,04	2.520,000	2.620,80

TOTAL Capítol 01.03 2.620,80

Obra 01 ARAVELL-BELLESTAR
 Capítol 04 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPA000SS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (1 % pressupost) (P - 19)	1.500,00	1,000	1.500,00
2	XPAU0001	pa	Partida alçada a justificar d'imprevistos durant les obres (P - 0)	1.500,00	1,000	1.500,00

TOTAL Capítol 01.04 3.000,00

RESUM DEL PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	DRENATGES	22.119,32
Capítol	01.02	FERMS I PAVIMENTS	75.634,59
Capítol	01.03	SENYALITZACIÓ	2.620,80
Capítol	01.04	PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR	3.000,00
Obra	01	ARAVELL-BELLESTAR	103.374,71
			103.374,71

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	ARAVELL-BELLESTAR	103.374,71
			103.374,71

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ RURAL D'ARAVELL A BELLESTAR
TRAM: BELLESTAR - CAL TAMBORINO
MONTFERRER I CASTELLBÒ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	103.374,71
13,00 % Despeses Generals SOBRE 103.374,71.....	13.438,71
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 103.374,71.....	6.202,48
Subtotal	123.015,90
16,00 % IVA SOBRE 123.015,90.....	19.682,54
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	142.698,44

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT QUARANTA-DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

El Tècnic redactor,

Xavier Llombart i Pubill
Enginyer Agrònom
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

La Seu d'Urgell, desembre de 2007