

PRESSUPOST

CUNETA		
PK INICIAL	PK FINAL	LONGITUD
0+145	0+205	60
1+215	1+375	160
1+770	1+925	145
2+135	2+210	85
2+700	2+840	140
2+285	2+935	50
3+180	3+350	170
3+410	3+650	240
4+145	4+185	40
4+205	4+330	125
TOTAL		1215

TANCA SEURETAT		
PK INICIAL	PK FINAL	LONGITUD
0+885	0+925	40
1+320	1+360	40
2+320	2+352	32
3+220	3+320	100
4+200	4+392	192
4+340	4+392	52
TOTAL		456

FRESAT				
PK INICIAL	PK FINAL	LONGITUD	AMPLADA	TOTAL
0+110	0+112	2	5	10
0+320	0+330	10	2	20
0+380	0+395	15	2	30
0+400	0+408	8	4	32
0+555	0+575	20	2	40
1+010	1+020	20	2	40
1+530	1+550	20	2	40
1+770	1+780	10	1	10
1+890	1+900	10	2	20
1+925	1+935	10	1	10
2+320	2+340	20	4	80
2+400	2+420	20	2	40
2+840	2+860	20	2	40
2+935	2+945	10	2	20
3+000	3+015	15	2	30
3+040	3+055	15	2	30
3+250	3+310	60	2	120
3+330	3+350	20	2	40
3+390	3+400	10	2	20
3+540	3+560	20	2	40
3+800	3+830	30	4	120
3+880	3+900	20	2	40
4+000	4+030	30	4	120
4+030	4+095	65	2	130
4+330	4+390	60	4	240
TOTAL				1362

FLONJALLS				
PK INICIAL	PK FINAL	LONGITUD	AMPLADA	TOTAL
0+410	0+420	10	2	20
0+730	0+740	10	1	10
1+060	1+070	10	1	10
1+100	1+115	15	2	30
1+425	1+500	75	2	150
1+695	1+705	10	2	20
1+790	1+810	20	2	40
1+840	1+860	20	2	40
1+990	2+010	20	2	40
2+130	2+150	20	2	40
2+360	2+380	20	4	80
2+580	2+600	20	2	40
3+220	3+240	20	4	80
3+350	3+360	10	2	20
3+455	3+475	20	2,5	50
3+500	3+530	30	1,5	45
3+630	3+640	10	2	20
3+690	3+705	15	2	30
4+200	4+230	30	4	120
TOTAL				885

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Data: 05/03/09

Pàg.: 1

Obra 01 CAVA
 CAPITOL 01 DRENATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2221P10	m	Neteja, reperfilat, anivellació amb material seleccionat i formació de cuneta en terreny fluix, de 100 cm d'amplada mitjana i 50 cm de fondària, com a mínim, en V, i càrrega sobre camió del material resultant, i transport a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars		343,000				343,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **343,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	GD57R010	m	Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,25 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de HM-30/P/20/I+E de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars		343,000				343,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **343,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	GD53U020	u	Neteja interior de pasos salvacunetes i obres de drenatge, formades per clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
4	GD5ZJJJ4	u	Reixa practicable per a embornal realitzada en fundició dúctil, de 980x480 i 70 mm d'amplada i 400KN de resistència, col·locat a l'obra. S'inclou marc metàl·lic collat amb formigó a l'obra de drenatge.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **15,000**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
5	G2221U10	m	Neteja de cuneta existent amb mitjans mecànics, de 100 cm d'amplada mitjana i càrrega sobre camió del material resultant, i transport a abocador.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars		3.700,000				3.700,000	C#*D#*E#*F#
2	A deduir cuneta formigonada		-343,000				-343,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3.357,000**

Obra 01 CAVA
 CAPITOL 02 MURS DE CONTENCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2211101	m3	Excavació en zona de desmunt, de tot tipus de terreny, amb baixa dificultat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. S'inclou excavació de la rasa de fonamentació de l'escullera amb mitjans mecànics.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 05/03/09

Pàg.: 2

1	T	longitud	amplada	alçada		
2	PK 0+000 A PK 0+200	170,000	1,500	2,000	510,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 510,000

2 G3J21710 m3 Escullera amb blocs de pedra provinent de pedrera, de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora i mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM 1		170,000	2,000	1,000		340,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 340,000

3 G2411130 m3 Transport de terres i roca i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t, fins a abocador autoritzat per la D.F. S'inclou el coeficient d'esponjament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			510,000				510,000	C#+D#

TOTAL AMIDAMENT 510,000

4 G3L21112 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica, una de triple torsió, pas de malla de 50 mm i diàmetre 1,5 mm, ancorada amb barres d'acer corrugades i subjectada amb cables

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			170,000	3,000			510,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 510,000

Obra 01 CAVA
 CAPITOL 03 FERMS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G9H17214	m2	Correcció d'assentaments del ferm amb una capa de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall, aplicat en una sola capa en zones localitzades on el camí requereixi regularització, inclos neteja de vores i escombrat mecànic i reg d'adherència d'emulsió bituminosa ECR-2 d'1 kg/m2 de dotació mínima. També s'hi inclou el fresat de tot el perímetre d'entrega al paviment existent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars		600,000				600,000	C#

TOTAL AMIDAMENT 600,000

2 G2230004 m2 Arranjament localitzat de flonjalls de 50 cm fins a 75 cm de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica del material excavat i transport a abocador autoritzat. Inclou rebliment de flonjalls amb tol-ú artificial, estesa i compactació, en tongades de 25 cm de gruix com a màxim, incloses part proporcional de d'obertura d'accesos i preparació de la base. S'inclou una capa de 5 cm de gruix de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. També s'hi inclou neteja de vores i escombrat mecànic i reg d'adherència d'emulsió bituminosa ECR-2 d'1 kg/m2 de dotació mínima.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments auxiliars		170,000				170,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 170,000

AMIDAMENTS

Data: 05/03/09

Pàg.: 3

Obra 01 CAVA
 CAPITOL 04 PROTECCIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GB2A1001	m	Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaemnts auxiliars		900,000				900,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 900,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	GB2B5352	U	Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1.25 i 1.5 m de llargària, sense amortidors, col.locat formigonat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaemnts auxiliars		237,000				237,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 237,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	GB2Z2001	u	Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 CAVA
 CAPITOL 05 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPA000SS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (2 % pressupost)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	XPAU0006	pa	Partida alçada a justificar d'imprevistos durant les obres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

QUADRE DE PREUS NÚM. 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/2/2009

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	G2211101	m3	Excavació en zona de desmunt, de tot tipus de terreny, amb baixa dificultat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. S'inclou excavació de la rasa de fonamentació de l'escullera amb mitjans mecànics. (TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	3,75 €
P-2	G2221P10	m	Neteja, reperfilat, anivellació amb material seleccionat i formació de cuneta en terreny flux, de 100 cm d'amplada mitjana i 50 cm de fondària, com a mínim, en V, i càrrega sobre camió del material resultant, i transport a abocador. (UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	1,15 €
P-3	G2221U10	m	Neteja de cuneta existent amb mitjans mecànics, de 100 cm d'amplada mitjana i càrrega sobre camió del material resultant, i transport a abocador. (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	0,61 €
P-4	G2230004	m2	Arranjament localitzat de flonjalls de 50 cm fins a 75 cm de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny flux, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica del material excavat i transport a abocador autoritzat. Inclou rebliment de flonjalls amb tot-ú artificial, estesa i compactació, en tongades de 25 cm de gruix com a màxim, incloses part proporcional de d'obertura d'accesos i preparació de la base. S'inclou una capa de 5 cm de gruix de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. També shi inclou neteja de vores i escombrat mecànic i reg d'adherència d'emulsió bituminosa ECR-2 d'1 kg/m2 de dotació mínima. (SETZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	16,31 €
P-5	G2411130	m3	Transport de terres i roca i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t, fins a abocador autoritzat per la D.F. S'inclou el coeficient d'esponjament (UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	1,94 €
P-6	G3J21710	m3	Escullera amb blocs de pedra provinent de pedrera, de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora i mitjans manuals (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	45,28 €
P-7	G3L21112	m2	Protecció de talús amb malla metàl·lica, una de triple torsió, pas de malla de 50 mm i diàmetre 1,5 mm, ancorada amb barres d'acer corrugades i subjectada amb cables (DEU EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	10,80 €
P-8	G9H17214	m2	Correcció d'assentaments del ferm amb una capa de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall, aplicat en una sola capa en zones localitzades on el camí requereixi regularització, inclos neteja de vores i escombrat mecànic i reg d'adherència d'emulsió bituminosa ECR-2 d'1 kg/m2 de dotació mínima. També s'hi inclou el fresat de tot el perímetre d'entrega al paviment existent. (QUINZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	15,23 €
P-9	GB2A1001	m	Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport (VINT-I-QUATRE EUROS AMB UN CENTIMS)	24,01 €
P-10	GB2B5352	U	Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1.25 i 1.5 m de llargària, sense amortidors, col·locat formigonat (VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	20,38 €
P-11	GB2Z2001	u	Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport (QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	44,42 €
P-12	GD53U020	m	Neteja interior de pasos salvacunetes i obres de drenatge, formades per clavegueres amb tub	52,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 13/2/2009

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	
P-13	GD57R010	m	Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,25 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de HM-30/P/20/I+E de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	18,72 €
P-14	GD5ZJJ4	u	Reixa practicable per a embornal realitzada en fundició ductil, de 980x480 i 70 mm d'amplada i 400KN de resistència, col·locat a l'obra. S'inclou marc metàl·lic collat amb formigó a l'obra de drenatge. (DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	238,04 €
P-15	PPA000SS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (2 % pressupost) (MIL CINC-CENTS EUROS)	1.500,00 €

El Tècnic redactor,

Xavier Llobart i Pubill
Enginyer Agrònom
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

La Seu d'Urgell, juny de 2008

QUADRE DE PREUS NÚM. 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/2/2009

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	G2211101	m3	Excavació en zona de desmunt, de tot tipus de terreny, amb baixa dificultat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. S'inclou excavació de la rasa de fonamentació de l'escullera amb mitjans mecànics.	3,75 €
			Altres conceptes	3,75000 €
P-2	G2221P10	m	Neteja, reperfilat, anivellació amb material seleccionat i formació de cuneta en terreny fluix, de 100 cm d'amplada mitjana i 50 cm de fondària, com a mínim, en V, i càrrega sobre camió del material resultant, i transport a abocador.	1,15 €
			Altres conceptes	1,15000 €
P-3	G2221U10	m	Neteja de cuneta existent amb mitjans mecànics, de 100 cm d'amplada mitjana i càrrega sobre camió del material resultant, i transport a abocador.	0,61 €
			Altres conceptes	0,61000 €
P-4	G2230004	m2	Arranjament localitzat de flonjalls de 50 cm fins a 75 cm de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica del material excavat i transport a abocador autoritzat. Inclou rebliment de flonjalls amb tot-ú artificial, estesa i compactació, en tongades de 25 cm de gruix com a màxim, incloses part proporcional de d'obertura d'accesos i preparació de la base. S'inclou una capa de 5 cm de gruix de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. També shi inclou neteja de vores i escombrat mecànic i reg d'adherència d'emulsió bituminosa ECR-2 d'1 kg/m2 de dotació mínima.	16,31 €
	B037200U	m3	Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra	2,23500 €
	B9H17210	t	Mescla bituminosa en calent de composició semidensa D-12 amb granulat calcari i bet	2,07150 €
			Altres conceptes	12,00350 €
P-5	G2411130	m3	Transport de terres i roca i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t, fins a abocador autoritzat per la D.F. S'inclou el coeficient d'esponjament	1,94 €
			Altres conceptes	1,94000 €
P-6	G3J21710	m3	Escullera amb blocs de pedra provinent de pedrera, de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora i mitjans manuals	45,28 €
	B0441700	t	Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes	11,25000 €
			Altres conceptes	34,03000 €
P-7	G3L21112	m2	Protecció de talús amb malla metàl·lica, una de triple torsió, pas de malla de 50 mm i diàmetre 1,5 mm, ancorada amb barres d'acer corrugades i subjectada amb cables	10,80 €
	B3L2C000	m	Cable d'acer per a subjecció de malles protectores	0,51870 €
	B0B2A000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2	0,49600 €
	B0A236SA	m2	Tela metàl·lica de triple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 1	3,39000 €
			Altres conceptes	6,39530 €
P-8	G9H17214	m2	Correcció d'assentaments del ferm amb una capa de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall, aplicat en una sola capa en zones localitzades on el camí requereixi regularització, inclos neteja de vores i escombrat mecànic i reg d'adherència d'emulsió bituminosa ECR-2 d'1 kg/m2 de dotació mínima. També s'hi inclou el fresat de tot el perímetre d'entrega al paviment existent.	15,23 €
	B9H17210	t	Mescla bituminosa en calent de composició semidensa D-12 amb granulat calcari i bet	8,28600 €
			Altres conceptes	6,94400 €
P-9	GB2A1001	m	Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport	24,01 €
	BBMZP010	m	Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat	0,91955 €
	BBM2AA00	m	Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secció	14,54449 €
			Altres conceptes	8,54596 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/2/2009

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-10	GB2B5352	U	Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1.25 i 1.5 m de llargària, sense amortidors, col·locat formigonat	20,38 €
	BBMZ1310	M	Suport de perfil d'acer galvanitzat CPN-150, per a barreres de seguretat	10,00100 €
			Altres conceptes	10,37900 €
P-11	GB2Z2001	u	Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport	44,42 €
	BBMZP010	m	Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat	3,67819 €
	BBMZT010	u	Terminal en forma de cua de peix, per a barreres de seguretat flexibles	14,14783 €
			Altres conceptes	26,59398 €
P-12	GD53U020	m	Neteja interior de pasos salvacunetes i obres de drenatge, formades per clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador	52,27 €
			Altres conceptes	52,27000 €
P-13	GD57R010	m	Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,25 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de HM-30/P/20/I+E de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	18,72 €
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,03640 €
	B0D7UC02	m2	Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos	0,22800 €
	B0D21030	m	Amortització de tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,24012 €
	B0A3UR10	kg	Clau acer	0,04850 €
	B0A142U0	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm	0,01804 €
	B060U110	m3	Formigó de 30 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst	11,70468 €
			Altres conceptes	6,44426 €
P-14	GD5ZJJJ4	u	Reixa practicable per a embornal realitzada en fundició ductil, de 980x480 i 70 mm d'amplada i 400KN de resistència, col·locat a l'obra. S'inclou marc metàl·lic collat amb formigó a l'obra de drenatge.	238,04 €
	BD5ZJJJ0	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal, realitzada en fundició ductil, de 980x480 i	121,00000 €
	B0704200	t	Morter M-4a (4 N/mm2) a granel	0,89160 €
			Altres conceptes	116,14840 €
P-15	PPA000SS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (2 % pressupost) Sense descomposició	1.500,00 € 1.500,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 13/2/2009

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

El Tècnic redactor,

Xavier Llombart i Pubill
Enginyer Agrònom
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

La Seu d'Urgell, juny de 2008

PRESSUPOST PARCIAL

PRESSUPOST

Data: 05/03/09

Pàg.: 1

Obra	01	CAVA
CAPITOL	01	DRENATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 G2221P10	m	Neteja, reperfillat, anivellació amb material seleccionat i formació de cuneta en terreny flux, de 100 cm d'amplada mitjana i 50 cm de fondària, com a mínim, en V, i càrrega sobre camió del material resultant, i transport a abocador. (P - 2)	1,15	343,000	394,45
2 GD57R010	m	Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,25 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de HM-30/P/20/I+E de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 13)	18,72	343,000	6.420,96
3 GD53U020	u	Neteja interior de pasos salvacunetes i obres de drenatge, formades per clavegueres amb tub de diàmetre inferior a 1,00 m, amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)	52,27	4,000	209,08
4 GD5ZJJJ4	u	Reixa practicable per a embornal realitzada en fundició ductil, de 980x480 i 70 mm d'amplada i 400KN de resistència, col·locat a l'obra. S'inclou marc metàl·lic collat amb formigó a l'obra de drenatge. (P - 14)	238,04	15,000	3.570,60
5 G2221U10	m	Neteja de cuneta existent amb mitjans mecànics, de 100 cm d'amplada mitjana i càrrega sobre camió del material resultant, i transport a abocador. (P - 3)	0,61	3.357,000	2.047,77
TOTAL	CAPITOL	01.01			12.642,86

Obra	01	CAVA
CAPITOL	02	MURS DE CONTENCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 G2211101	m3	Excavació en zona de desmunt, de tot tipus de terreny, amb baixa dificultat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. S'inclou excavació de la rasa de fonamentació de l'escullera amb mitjans mecànics. (P - 1)	3,75	510,000	1.912,50
2 G3J21710	m3	Escullera amb blocs de pedra provinent de pedrera, de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora i mitjans manuals (P - 6)	45,28	340,000	15.395,20
3 G2411130	m3	Transport de terres i roca i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t, fins a abocador autoritzat per la D.F. S'inclou el coeficient d'esponjament (P - 5)	1,94	510,000	989,40
4 G3L21112	m2	Protecció de talús amb malla metàl·lica, una de triple torsió, pas de malla de 50 mm i diàmetre 1,5 mm, ancorada amb barres d'acer corrugades i subjectada amb cables (P - 7)	10,80	510,000	5.508,00
TOTAL	CAPITOL	01.02			23.805,10

Obra	01	CAVA
CAPITOL	03	FERMS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 G9H17214	m2	Correcció d'assentaments del ferm amb una capa de mescla bituminosa en calent de composició densa D-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall, aplicat en una sola capa en zones localitzades on el camí requereixi regularització, inclòs neteja de vores i escombrat mecànic i reg d'adherència d'emulsió bituminosa ECR-2 d'1 kg/m2 de dotació mínima. També s'hi inclou el fresat de tot el perímetre d'entrega al	15,23	600,000	9.138,00

PRESSUPOST

Data: 05/03/09

Pàg.: 2

2	G2230004	m2	paviment existent. (P - 8) Arranjament localitzat de flonjalls de 50 cm fins a 75 cm de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, càrrega mecànica del material excavat i transport a abocador autoritzat. Inclou rebliment de flonjalls amb tot-ú artificial, estesa i compactació, en tongades de 25 cm de gruix com a màxim, incloses part proporcional de d'obertura d'accesos i preparació de la base. S'inclou una capa de 5 cm de gruix de mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat calcari i betum asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de l'assaig marshall. També shi inclou neteja de vores i escombrat mecànic i reg d'adherència d'emulsió bituminosa ECR-2 d'1 kg/m2 de dotació mínima. (P - 4)	16,31	170,000	2.772,70
---	----------	----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------	----------

TOTAL	CAPITOL	01.03			11.910,70
--------------	----------------	--------------	--	--	------------------

Obra	01	CAVA
CAPITOL	04	PROTECCIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GB2A1001	m	Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col.locat sobre suport (P - 9)	24,01	900,000	21.609,00
2	GB2B5352	U	Suport de perfil, CPN-150 per a barreres de seguretat flexibles, entre 1.25 i 1.5 m de llargària, sense amortidors, col.locat formigonat (P - 10)	20,38	237,000	4.830,06
3	GB2Z2001	u	Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles, fixat al suport (P - 11)	44,42	12,000	533,04

TOTAL	CAPITOL	01.04			26.972,10
--------------	----------------	--------------	--	--	------------------

Obra	01	CAVA
CAPITOL	05	PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PPA000SS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (2 % pressupost) (P - 15)	1.500,00	1,000	1.500,00
2	XPAU0006	pa	Partida alçada a justificar d'imprevistos durant les obres (P - 0)	1.500,00	1,000	1.500,00

TOTAL	CAPITOL	01.05			3.000,00
--------------	----------------	--------------	--	--	-----------------

RESUM DEL PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 13/02/09

Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPITOL **Import**

CAPITOL	01.01	DRENATGES	12.642,86
CAPITOL	01.02	MURS DE CONTENCIÓ	23.805,10
CAPITOL	01.03	FERMS	11.910,70
CAPITOL	01.04	PROTECCIONS	26.972,10
CAPITOL	01.05	PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR	3.000,00
Obra	01	CAVA	78.330,76

78.330,76

NIVELL 1: Obra **Import**

Obra	01	CAVA	78.330,76
			78.330,76

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	78.330,76
13,00 % Despeses Generals SOBRE 78.330,76.....	10.183,00
6,00 % Benifici Industrial SOBRE 78.330,76.....	4.699,85
Subtotal	93.213,61
16,00 % IVA SOBRE 93.213,61.....	14.914,18
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 108.127,79

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT VUIT MIL CENT VINT-I-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

El Tècnic redactor,

Xavier Llombart i Pubill
Enginyer Agrònom
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

La Seu d'Urgell, juny de 2008