

**PRESSUPOST**

## **AMIDAMENTS**

## AMIDAMENTS

Obra 01 PR-0823-ESTAMARIU  
 Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G21D5QPA	m	Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària, amb parets de 10 cm de gruix, amb compressor de dos martells pneumàtics i càrrega sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PK 0+915 A PK 0+950		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

1

**TOTAL AMIDAMENT** 35,000

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	G2221P11	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny flux, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	longitud	amplada	fondària			
2	TRAM CANALITZACIÓ							
3	DE PK 0+000 A PK 0+005		5,000	0,600	0,800		2,400	C#*D#*E#*F#
4	DE PK 0+015 A PK 0+205		190,000	0,600	0,800		91,200	C#*D#*E#*F#
5	D EPK 0+250 A PK 0+300		50,000	0,600	0,800		24,000	C#*D#*E#*F#
6	DE PK 0+390 A PK 0+430		40,000	0,600	0,800		19,200	C#*D#*E#*F#
7	DE PK 0+470 A PK 0+560		90,000	0,600	0,800		43,200	C#*D#*E#*F#
8	DE PK 0+630 A PK 0+650		20,000	0,600	0,800		9,600	C#*D#*E#*F#
9	DE PK 0+660 A PK 0+915		255,000	0,600	0,800		122,400	C#*D#*E#*F#
10	DE PK 0+950 A PK 1+150		200,000	0,600	0,800		96,000	C#*D#*E#*F#
12	A deduir espai de canal existent		-850,000	0,300	0,300		-76,500	C#*D#*E#*F#

1

**TOTAL AMIDAMENT** 331,500

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	G2411110	m3	Transport de terres dins de l'obra i temps d'espera per a la càrrega, amb dúmper extraviat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	longitud	amplada	fondària			
2	TRAM CANALITZACIÓ							C#*D#*E#*F#
3	DE PK 0+000 A PK 0+005		5,000	0,600	0,800		2,400	C#*D#*E#*F#
4	DE PK 0+015 A PK 0+205		190,000	0,600	0,800		91,200	C#*D#*E#*F#
5	D EPK 0+250 A PK 0+300		50,000	0,600	0,800		24,000	C#*D#*E#*F#
6	DE PK 0+390 A PK 0+430		40,000	0,600	0,800		19,200	C#*D#*E#*F#
7	DE PK 0+470 A PK 0+560		90,000	0,600	0,800		43,200	C#*D#*E#*F#
8	DE PK 0+630 A PK 0+650		20,000	0,600	0,800		9,600	C#*D#*E#*F#
9	DE PK 0+660 A PK 0+915		255,000	0,600	0,800		122,400	C#*D#*E#*F#
10	DE PK 0+950 A PK 1+150		200,000	0,600	0,800		96,000	C#*D#*E#*F#
12	TRAM EXCAVACIÓ CUNETAS EXISTEN							
13	PK 0+915 A PK 0+950		35,000	0,600	0,800		16,800	C#*D#*E#*F#
15	A deduir espai de canal existent		-850,000	0,300	0,300		-76,500	C#*D#*E#*F#
16	A deduir espai de canal existent		-35,000	0,300	0,300		-3,150	C#*D#*E#*F#

1

**TOTAL AMIDAMENT** 345,150

## AMIDAMENTS

Obra 01 PR-0823-ESTAMARIU  
 Capítol 02 DRENATGES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GD7FC375	m	Tub de polietilè corrugat de 315 mm de diàmetre nominal exterior de 6 m de longitud, de paret estructural externa i llisa interna amb junta tipus RK i col·locat al fons de la rasa sobre solera de 15 cm de formigó de 10 bar de pressió nominal. S'inclou peces especials, proves d'estanqueitat i recobriment complet de formigó al voltant de tot el tub i de 15 cm sobre la generatriu, amb formigó HM-20/P/20/I

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM CANALITZACIÓ							
2	DE PK 0+000 A PK 0+005		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	DE PK 0+015 A PK 0+205		190,000				190,000	C#*D#*E#*F#
4	D EPK 0+250 A PK 0+300		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
5	DE PK 0+390 A PK 0+430		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
6	DE PK 0+470 A PK 0+560		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#
7	DE PK 0+630 A PK 0+650		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
8	DE PK 0+660 A PK 0+915		255,000				255,000	C#*D#*E#*F#
9	DE PK 0+950 A PK 1+150		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
11	TRAM DEMOLICIÓ							
12	PK 0+915 A PK 0+950		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

2

**TOTAL AMIDAMENT** **885,000**

2 GDKZHLB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Arqueta derivació d'aigua		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
2	Arqueta de servei		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

2

**TOTAL AMIDAMENT** **22,000**

3 GDK2A6F5 u Arqueta per a derivació d'aigües de 70x70x70 cm, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I col·locada sobre llit de sorra, amb 3 marcs encastats a les parets i 3 estoladors metàl·lics. S'inclou col·locació i recobriment de juntes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Segons amidaments		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#

2

**TOTAL AMIDAMENT** **18,000**

4 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 30 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TRAM CANALITZACIÓ							
2	DE PK 0+000 A PK 0+005		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
3	DE PK 0+015 A PK 0+205		190,000				190,000	C#*D#*E#*F#
4	D EPK 0+250 A PK 0+300		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
5	DE PK 0+390 A PK 0+430		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
6	DE PK 0+470 A PK 0+560		90,000				90,000	C#*D#*E#*F#

## AMIDAMENTS

---

7	DE PK 0+630 A PK 0+650	20,000	20,000	C#*D#*E#*F#
8	DE PK 0+660 A PK 0+915	255,000	255,000	C#*D#*E#*F#
9	DE PK 0+950 A PK 1+150	200,000	200,000	C#*D#*E#*F#
11	TRAM DEMOLICIÓ			
12	PK 0+915 A PK 0+950	35,000	35,000	C#*D#*E#*F#

3

TOTAL AMIDAMENT 885,000

---

## AMIDAMENTS

Obra 01 PR-0823-ESTAMARIU  
 Capítol 03 MUR DE CONTENCIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G2211101	m3	Excavació en zona de desmunt, de tot tipus de terreny, amb baixa dificultat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. S'inclou excavació de la rasa de fonamentació de l'escullera amb mitjans mecànics.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	longitud	amplada	alçada			
2			15,000	1,000	1,000		15,000	C#*D#*E#*F#

4

**TOTAL AMIDAMENT**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
2	G3J21710	m3	Escullera amb blocs de pedra provinent de pedrera, de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora i mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000	2,000	1,000		30,000	C#*D#*E#*F#

4

**TOTAL AMIDAMENT**

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
3	G2411130	m3	Transport de terres i roca i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t, fins a abocador autoritzat per la D.F. S'inclou el coeficient d'esponjament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15,000				15,000	C#+D#

4

**TOTAL AMIDAMENT**

## AMIDAMENTS

Obra 01 PR-0823-ESTAMARIU  
Capítol 04 FERMS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	G9K10010	m2	Doble tractament superficial per mitja de reg amb barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-2, incloent la neteja, preparació i aplicació de reg imprimació. S'inclou escombrat i neteja de tota la superfície a reparar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.150,000	1,000			1.150,000	C#*D#*E#*F#

5

**TOTAL AMIDAMENT** **1.150,000**

## AMIDAMENTS

Obra 01 PR-0823-ESTAMARIU  
Capítol 05 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPA000SS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (1,5 % pressupost EM)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

6

TOTAL AMIDAMENT

2 XPAU0001 pa Partida alçada a justificar d'imprevistos durant les obres

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

6

TOTAL AMIDAMENT

## **AMIDAMENTS**

---

## **QUADRE DE PREUS NÚM. 1**

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	G21D5QPA	m	Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària, amb parets de 10 cm de gruix, amb compressor de dos martells pneumàtics i càrrega sobre camió (CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	5,47	€
P-2	G2211101	m3	Excavació en zona de desmunt, de tot tipus de terreny, amb baixa dificultat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. S'inclou excavació de la rasa de fonamentació de l'escullera amb mitjans mecànics. (QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	4,25	€
P-3	G2221P11	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	6,23	€
P-4	G2411110	m3	Transport de terres dins de l'obra i temps d'espera per a la càrrega, amb dúmper extraviat (UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	1,25	€
P-5	G2411130	m3	Transport de terres i roca i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t, fins a abocador autoritzat per la D.F. S'inclou el coeficient d'esponjament (UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	1,94	€
P-6	G3J21710	m3	Escullera amb blocs de pedra provinent de pedrera, de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora i mitjans manuals (QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	46,33	€
P-7	G9K10010	m2	Doble tractament superficial per mitja de reg amb barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-2, incloent la neteja, preparació i aplicació de reg imprimació. S'inclou escombrat i neteja de tota la superfície a reparar. (TRES EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	3,31	€
P-8	GD571110	m	Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 30 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (DIVUIT EUROS AMB SIS CENTIMS)	18,06	€
P-9	GD7FC375	m	Tub de polietilè corrugat de 315 mm de diàmetre nominal exterior de 6 m de longitud, de paret estructural externa i llisa interna amb junta tipus RK i col·locat al fons de la rasa sobre solera de 15 cm de formigó de 10 bar de pressió nominal. S'inclou peces especials, proves d'estanqueitat i recobriment complet de formigó al voltant de tot el tub i de 15 cm sobre la generatriu, amb formigó HM-20/P/20/I (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SIS CENTIMS)	59,06	€
P-10	GDK2A6F5	u	Arqueta per a derivació d'aigües de 70x70x70 cm, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I col·locada sobre llit de sorra, amb 3 marcs encastats a les parets i 3 estoladors metàl·lics. S'inclou col·locació i recobriment de juntes.  (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	148,42	€
P-11	GDKZHLB4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. (CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	127,59	€
P-12	PPA000SS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (1,5 % pressupost EM) (MIL DOS-CENTS EUROS)	1.200,00	€

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

L'autor del projecte:

Xavier Llombart i Pubill  
Enginyer Agrònom, col·legiat núm. 1.268  
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

La Seu d'Urgell, juny 2008

## **QUADRE DE PREUS NÚM. 2**

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P-1	G21D5QPA	m	Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària, amb parets de 10 cm de gruix, amb compressor de dos martells pneumàtics i càrrega sobre camió	<b>5,47</b> €		
			Altres conceptes	5,47000 €		
P-2	G2211101	m3	Excavació en zona de desmunt, de tot tipus de terreny, amb baixa dificultat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. S'inclou excavació de la rasa de fonamentació de l'escullera amb mitjans mecànics.	<b>4,25</b> €		
			Altres conceptes	4,25000 €		
P-3	G2221P11	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat	<b>6,23</b> €		
			Altres conceptes	6,23000 €		
P-4	G2411110	m3	Transport de terres dins de l'obra i temps d'espera per a la càrrega, amb dúmper extravial	<b>1,25</b> €		
			Altres conceptes	1,25000 €		
P-5	G2411130	m3	Transport de terres i roca i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t, fins a abocador autoritzat per la D.F. S'inclou el coeficient d'esponjament	<b>1,94</b> €		
			Altres conceptes	1,94000 €		
P-6	G3J21710	m3	Escullera amb blocs de pedra provinent de pedrera, de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora i mitjans manuals	<b>46,33</b> €		
			B0441700	t	Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes	11,25000 €
					Altres conceptes	35,08000 €
P-7	G9K10010	m2	Doble tractament superficial per mitja de reg amb barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-2, incloent la neteja, preparació i aplicació de reg imprimació. S'inclou escombrat i neteja de tota la superfície a reparar.	<b>3,31</b> €		
			B055U020	kg	Emulsió bituminosa catiònica al 60% de betum, tipus ECR-1	0,38000 €
			B03H3001	t	Barreja de granulats calcàris per a tractaments superficials de paviments	0,40320 €
					Altres conceptes	2,52680 €
P-8	GD571110	m	Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 30 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants	<b>18,06</b> €		
			B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,28014 €
			B0641650	m3	Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm,	12,29280 €
			B0A31000	kg	Clau acer	0,05550 €
			B0DZA000	l	Desencofrant	0,04300 €
			B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,02156 €
					Altres conceptes	5,36700 €
P-9	GD7FC375	m	Tub de polietilè corrugat de 315 mm de diàmetre nominal exterior de 6 m de longitud, de paret estructural externa i llisa interna amb junta tipus RK i col·locat al fons de la rasa sobre solera de 15 cm de formigó de 10 bar de pressió nominal. S'inclou peces especials, proves d'estanqueitat i recobriments complets de formigó al voltant de tot el tub i de 15 cm sobre la generatriu, amb formigó HM-20/P/20/I	<b>59,06</b> €		
			B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	22,79340 €
			BD7FC370	m	Tub de polietilè corrugat de 315 mm de diàmetre nominal exterior de paret estructural	35,18000 €
					Altres conceptes	1,08660 €
P-10	GDK2A6F5	u	Arqueta per a derivació d'aigües de 70x70x70 cm, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I col·locada sobre llit de sorra, amb 3 marcs encastats a les parets i 3 estoladors metàl·lics. S'inclou col·locació i recobriments de juntes.	<b>148,42</b> €		

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0641080	m3	Formigó HM-20/P/20/l de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,	25,32600 €
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,49500 €
	B0DF8H0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos	2,80000 €
	BDKZ3150	u	Marc metàl·lic per a arqueta de derivació d'aigües de 500x500x20 mm.	41,52000 €
			Altres conceptes	78,27900 €
P-11	GDKZHLB4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter.	<b>127,59</b> €
	B0704200	t	Morter M-4a ( 4 N/mm <sup>2</sup> ) a granel	1,53420 €
	BDKZHLB0	u	Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pa	110,20000 €
			Altres conceptes	15,85580 €
P-12	PPA000SS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (1,5 % pressupost EM)	<b>1.200,00</b> €
			Sense descomposició	1.200,00000 €

L'autor del projecte:

Xavier Llobart i Pubill  
Enginyer Agrònom, col·legiat núm. 1.268  
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

La Seu d'Urgell, juny 2008

**PRESSUPOST PARCIAL**

## PRESSUPOST

Obra 01 PR-0823-ESTAMARIU  
Capítol 01 MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 G21D5QPA	m	Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 100 cm d'amplària, amb parets de 10 cm de gruix, amb compressor de dos martells pneumàtics i càrrega sobre camió (P - 1)	5,47	35,000	191,45
2 G2221P11	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica del material excavat (P - 3)	6,23	331,500	2.065,25
3 G2411110	m3	Transport de terres dins de l'obra i temps d'espera per a la càrrega, amb dúmper extraviat (P - 4)	1,25	345,150	431,44
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.01</b>			<b>2.688,14</b>

## PRESSUPOST

Obra 01 PR-0823-ESTAMARIU  
 Capítol 02 DRENATGES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GD7FC375	m	Tub de polietilè corrugat de 315 mm de diàmetre nominal exterior de 6 m de longitud, de paret estructural externa i llisa interna amb junta tipus RK i col·locat al fons de la rasa sobre solera de 15 cm de formigó de 10 bar de pressió nominal. S'inclou peces especials, proves d'estanqueitat i recobriments complets de formigó al voltant de tot el tub i de 15 cm sobre la generatriu, amb formigó HM-20/P/20/I (P - 9)	59,06	885,000	52.268,10
2	GDKZHLB4	u	Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter. (P - 11)	127,59	22,000	2.806,98
3	GDK2A6F5	u	Arqueta per a derivació d'aigües de 70x70x70 cm, amb parets i solera de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I col·locada sobre llit de sorra, amb 3 marcs encastrats a les parets i 3 estoladors metàl·lics. S'inclou col·locació i recobriments de juntes.  (P - 10)	148,42	18,000	2.671,56
4	GD571110	m	Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplada i 0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó de 30 N/mm <sup>2</sup> de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 8)	18,06	885,000	15.983,10
<b>TOTAL</b>		<b>Capítol</b>	<b>01.02</b>			<b>73.729,74</b>

## PRESSUPOST

Obra 01 PR-0823-ESTAMARIU  
Capítol 03 MUR DE CONTENCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 G2211101	m3	Excavació en zona de desmunt, de tot tipus de terreny, amb baixa dificultat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió. S'inclou excavació de la rasa de fonamentació de l'escullera amb mitjans mecànics. (P - 2)	4,25	15,000	63,75
2 G3J21710	m3	Escullera amb blocs de pedra provinent de pedrera, de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb pala carregadora i mitjans manuals (P - 6)	46,33	30,000	1.389,90
3 G2411130	m3	Transport de terres i roca i temps d'espera per a la càrrega, amb camió per a transport de 12 t, fins a abocador autoritzat per la D.F. S'inclou el coeficient d'esponjament (P - 5)	1,94	15,000	29,10
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.03</b>			<b>1.482,75</b>

## PRESSUPOST

Obra 01 PR-0823-ESTAMARIU  
Capítol 04 FERMS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 G9K10010	m2	Doble tractament superficial per mitja de reg amb barreja de granulats calcàris i emulsió bituminosa ECR-2, incloent la neteja, preparació i aplicació de reg imprimació. S'inclou escombrat i neteja de tota la superfície a reparar. (P - 7)	3,31	1.150,000	3.806,50
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.04</b>			<b>3.806,50</b>

## PRESSUPOST

Obra 01 PR-0823-ESTAMARIU  
Capítol 05 PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PPA000SS	pa	Partida alçada d'abonament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra (1,5 % pressupost EM) (P - 12)	1.200,00	1,000	1.200,00
2 XPAU0001	pa	Partida alçada a justificar d'imprevistos durant les obres (P - 0)	1.500,00	1,000	1.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>Capítol</b>	<b>01.05</b>			<b>2.700,00</b>

## **PRESSUPOST**

---

## **RESUM DEL PRESSUPOST**

## RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2: Capítol			Import
Capítol	01.01	MOVIMENT DE TERRES	2.688,14
Capítol	01.02	DRENATGES	73.729,74
Capítol	01.03	MUR DE CONTENCIÓ	1.482,75
Capítol	01.04	FERMS	3.806,50
Capítol	01.05	PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR	2.700,00
<b>Obra</b>	<b>01</b>	<b>PR-0823-ESTAMARIU</b>	<b>84.407,13</b>

**84.407,13**

NIVELL 1: Obra			Import
Obra	01	PR-0823-ESTAMARIU	84.407,13
			<b>84.407,13</b>

## **PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

**PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE**

Pàg. 1

---

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .....	84.407,13
13,00 % Despeses Generals SOBRE 84.407,13.....	10.972,93
6,00 % Benefici Industrial SOBRE 84.407,13.....	5.064,43
0,00 % SOBRE 84.407,13.....	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>100.444,49</b>
16,00 % IVA SOBRE 100.444,49.....	16.071,12
<b>TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE</b> €	<b>116.515,61</b>

---

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( CENT SETZE MIL CINQ-CENTS QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS )

---

L'autor del projecte:

Xavier Llombart i Pubill  
Enginyer Agrònom, col·legiat núm. 1.268  
Serveis Tècnics del Consell Comarcal de l'Alt Urgell

La Seu d'Urgell, juny 2008